

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โบริกอร์เลย์) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนปากซอยสุริยस्थान - สี่แยกหน้าร้านครัวสวนหมาก หมู่ที่ 10 ต.ป่าไร่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่ใจ ตามแบบ เทศบาลเมืองแม่ใจ เลขที่ พ.จ. 01/2560
 ปริมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โบริกอร์เลย์) ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร
 ยาว 563 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,348 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย นายสง่าชัย วงศ์วัง

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่	5,348.00	ตร.ม.	-	-	2.00	10,696.00	10,696.00		
2	งานยาง (TAC COAT)	5,348.00	ตร.ม.	6.14	32,836.72	6.57	35,136.36	67,973.08		
3	งานยาง (ASPHALTIC) หน้า 0.05 เมตร	642.02	ตัน	1,575.34	1,011,399.79	94.13	60,433.34	1,071,833.13		
4	งานยกขอบบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนใหม่เป็นฝาเหล็กหล่อ	52.00	ฝา	8,878.50	461,682.00	300.00	15,600.00	477,282.00	ค่าแรงงานตาม	
5	งานติดตั้งราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	129.05	ตร.ม.	300.00	38,715.00	-	-	38,715.00	หนังสือสั่งการ	
									กรมบัญชีกลาง	
									ที่ 04215/ว399	
									ลงวันที่ 15	
									ตุลาคม	
									พ.ศ. 2558	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				1,544,633.51		121,865.70	1,666,499.21	ราคาน้ำมันดี	
	รวมเป็นเงิน							1,666,499.21	บาท 26.39 บาท	

ตัวหนังสือ หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสง่าชัย วงศ์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจชอบ

(นายเอกราช นิลวิฑูรณนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง