

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)

ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกียง หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่ใจ ตามแบบ เทศบาลเมืองแม่ใจ เลขที่ ท. 07/2560

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ประมาณการโดย นายสง่าชัย วงศ์วัง

ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	2,250.00	ตร.ม.	-	-	2.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานยาง (TAC COAT)	2,250.00	ตร.ม.	6.43	14,467.50	6.89	15,502.50	29,970.00	
3	งานยาง (ASPHALTIC) หนา 0.05 เมตร	270.11	ตัน	1,791.36	483,864.25	95.05	25,673.96	509,538.21	
4	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	103.00	ตร.ม.	200.00	20,600.00	50.00	5,150.00	25,750.00	ค่าแรงงานตาม
									หนังสือสั่งการ
									กรมบัญชีกลาง
									ที่ 04215/ว399
									ลงวันที่ 15
									ตุลาคม
									พ.ศ. 2558
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				518,931.75		50,826.46	569,758.21	ราคาน้ำมันดี
									เซล 27.89 บาท
	รวมเป็นเงิน							569,758.21	

ตัวหนังสือ ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสง่าชัย วงศ์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเอกราช นิธิภัทรนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง