

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม. ถ 4-0015 ช่วงตั้งแต่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะ หมู่ที่ 7 ต.หนองจ่อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่ใจ ตามแบบ เทศบาลเมืองแม่ใจ เลขที่ ลจ. 01/2560
 รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 9.20-9.50 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสง่าชัย วงศ์วัง

ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,575 ตารางเมตร


| ลำดับ | รายการ | จำนวนวัสดุ | | ราคาวัสดุ | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|------------|-------|-----------|------------|---------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 2,575.00 | ตร.ม. | - | - | 2.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | |
| 2 | งานยาง (TAC COAT) | 2,575.00 | ตร.ม. | 6.43 | 16,557.25 | 6.89 | 17,741.75 | 34,299.00 | |
| 3 | งานยาง (ASPHALTIC) หนา 0.05 เมตร | 309.12 | ตัน | 1,791.36 | 553,745.20 | 95.05 | 29,381.86 | 583,127.06 | |
| 4 | งานยกขอบบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนใหม่เป็นฝาเหล็กหล่อ | 31.00 | ฝา | 8,878.50 | 275,233.50 | 300.00 | 9,300.00 | 284,533.50 | ค่าแรงงานตาม |
| 5 | งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก | 63.00 | ตร.ม. | 200.00 | 12,600.00 | 50.00 | 3,150.00 | 15,750.00 | หนังสือสั่งการ |
| | | | | | | | | | กรมบัญชีกลาง |
| | | | | | | | | | ที่ 04215/ว399 |
| | | | | | | | | | ลงวันที่ 15 |
| | | | | | | | | | ตุลาคม |
| | | | | | | | | | พ.ศ. 2558 |
| | รวมค่าวัสดุ + แรงงาน | | | | 858,135.95 | | 64,723.61 | 922,859.56 | ราคาน้ำมันดี |
| | | | | | | | | | 27.59 |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 922,859.56 | |

ตัวหนังสือ แก้วแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบกบาทห้าสิบกสตางค์

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายสง่าชัย วงศ์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ

(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง