

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โบลเวอร์เลย์) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนซอยศูนย์พัฒนาใต้หลักเทศบาลเมืองแม่ใจ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ. เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่ใจ ตามแบบ เทศบาลเมืองแม่ใจ เลขที่ จข. 03/2559 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โบลเวอร์เลย์) ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.80-9.00 เมตร ประมาณการโดย นายสง่าชัย วงศ์วิง

ยาว 550 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,664 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่	4,664.00	ตร.ม.	-	-	2.00	9,328.00	9,328.00	
2	งานยกขอบบ่อพักเดิม	23.00	ป่อ	-	-	300.00	6,900.00	6,900.00	L/S
3	งานเปลี่ยนฝาปิดเดิมเป็นฝาเหล็กหล่อ	27.00	ฝา	8,878.50	239,719.50	300.00	8,100.00	247,819.50	L/S
4	งานยาง (TAC COAT)	4,664.00	ตร.ม.	5.80	27,051.20	6.45	30,082.80	57,134.00	ค่าแรงงานตาม
5	งานยาง (ASPHALTIC) หน้า 0.05 เมตร	559.90	ตัน	1,603.50	897,799.65	93.21	52,188.28	949,987.93	หนังสือสั่งการ
6	งานติดตั้งท่อระบาย	7.00	ชุด	15,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	กรมบัญชีกลาง
7	งานสีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	123.80	ตร.ม.	250.00	30,950.00	50.00	6,190.00	37,140.00	ที่ 04215/ก399
									ลงวันที่ 15
									ตุลาคม
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				1,300,520.35		112,789.08	1,413,309.43	พ.ศ. 2558
	รวมเป็นเงิน							1,413,309.43	ราคานี้มีน้
									เขต 25.09 บาท

ตัวหนังสือ หนังสือแนบหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าบาทสิบสามสตางค์

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสง่าชัย วงศ์วิง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเอกราช นิธิภัทรานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง