

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยเกียง ตั้งแต่สะพานสวนนงนุช หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่ใจ ตามแบบ เทศบาลเมืองแม่ใจ เลขที่ พจ. 05/2560 ประมาณการเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
 รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประมาณการโดย นายสง่าชัย วงศ์วิง นายสง่าชัย วงศ์วิง

ยาว 1,060 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่	5,300.00	ตร.ม.	-	-	2.00	10,600.00	10,600.00	
2	งานยาง (TAC COAT)	5,300.00	ตร.ม.	5.78	30,634.00	6.76	35,828.00	66,462.00	
3	งานยาง (ASPHALTIC) หน้า 0.05 เมตร	636.25	ตัน	1,538.03	978,571.59	94.13	59,890.21	1,038,461.80	
4	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	240.25	ตร.ม.	300.00	72,075.00	-	-	72,075.00	ค่าแรงงานตามหนังสือสั่งการ
									กรมบัญชีกลาง
									ที่ 04215/ว399
									ลงวันที่ 15
									ตุลาคม
									พ.ศ. 2558
									ราคาน้ำมันดี
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				1,081,280.59		106,318.21	1,187,598.80	เชล 26.69 บาท
	รวมเป็นเงิน							1,187,598.80	

ตัวหนังสือหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสอง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

W

(นายสง่าชัย วงศ์วิง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจชอบ

Y

(นายเอกราช นิธิวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง